ALLEGATO " 2 "

LISTA - MODELLO OFFERTA

Descrizione lavoro	**Prezzo Unitario (euro)**
Esecuzione di striscia superiore a cm. 12 per passaggi pedonali, zebratura, cordoli, scritte, frecce e simboli (considerando per questi ultimi il vuoto per pieno, cioè l'area del rettangolo che li circoscrive) compreso vernice rifrangente e diluente, colore bianco *RIPASSO* NUOVA TRACCIATURA	*€./Mq……..* €./Mq…….
Esecuzione di strisce bianche, gialle o blu della larghezza di cm. 12 per delimitazione di parcheggi compresa la vernice rifrangente e il relativo diluente *RIPASSO* NUOVA TRACCIATURA	*€./Cad……..* €./Cad…….
Esecuzione di strisce di cm. 12 con vernice rifrangente per mezzeria, laterale, canalizzazioni, contorni isole etc. continue o tratteggiate considerando la parte effettivamente verniciata, compreso diluente *RIPASSO* NUOVA TRACCIATURA	*€./Ml ……..* €./Ml …….
Esecuzione di strisce di cm. 15 con vernice rifrangente per mezzeria, laterale, canalizzazioni, contorni isole etc. continue o tratteggiate considerando la parte effettivamente verniciata, compreso diluente *RIPASSO* NUOVA TRACCIATURA	*€./Ml ……..* €./Ml …….
Esecuzione di striscia superiore a cm. 12 per passaggi pedonali di colore rosso compreso vernice rifrangente e diluente *RIPASSO* NUOVA TRACCIATURA	*€./Mq……..* €./Mq…….

....., lì .....

LA DITTA CONCORRENTE

……..

Timbro e firma del legale rappresentante

Firma apposta in formato digitale alla presente atto

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO – Loro Ciuffenna (Arezzo)

Il R.U.P.
Geom. Andrea SORDI

PATTI E CONDIZIONI

Unità di misura: Cadauno "A MISURA" . **Categoria:** OS 10 sotto soglia . **Tipologia :** segnaletica orizzontale conforme al Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. **Area di esecuzione:** VALDARNO/PRATOMAGNO, Comune di Castelfranco Piandisco (AR). **COSTI SICUREZZA** €. 500,00. **Tempo di consegna:** 15 gg solari e consecutivi. **Tempo di esecuzione:** 30 gg solari e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori. **Condizioni di pagamento:** 60 GG da EMISSIONE Certificato Regolare Esecuzione. **Penale**: per ritardata esecuzione lavori non preventivamente motivata e accettata dalla D.L. €. 50,00 per ogni giorno di ritardo accertato.
Note: "LAVORI DI RIFACIMENTO / ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ". **Validità offerta :** 180 gg. **Tipo gara :** procedura concorrenziale START RTRT. **R.U.P. e D.L. :** Geom. Andrea Sordi.

SPECIFICHE TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal vigente Codice della Strada - D.L. 30 aprile 1992 n° 285 e dal relativo regolamento di esecuzione -D.P.R. 16 dicembre 1993. Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con compressori a spruzzo nella misura di 1kg. Di vernice per m. 1,30 di superficie circa.
Il colore di tutte le vernici rifrangenti o meno deve essere bianco, giallo o azzurro, secondo la destinazione. Il bianco deve avere un contenuto di biossido di titanio non inferiore al 14% (quattordici per cento) ed il giallo un contenuto di cromo di piombo minimo del 13% (tredici per cento); il residuo non volatile dovrà variare dal 72 all'84%.
Il contenuto in perline di vetro per quelle rifrangenti del diametro tra i mm. 0.006 e mm. 0.20 deve essere del 33% minimo nella vernice di colore bianco e del 30% minimo nella vernice di colore giallo; il peso specifico deve variare per il bianco da 1,500 a 1,700 kg. per litro a 25°C., per il giallo da kg. 1,550 a1,750 p/litro a 25°C.
La vernice deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole.
La vernice dovrà essere proiettata sulla pavimentazione a mezzo di compressori a spruzzo, secondo linee o0,800 p/mq. Le strisce e le scritte dovranno risultare omogenee e di uniforme luminosità notturna in ogni loro parte.
La posa della segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita in modo da risultare alla giusta distanza e posizione agli effetti della visibilità e della regolarità del traffico secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite nelle planimetrie approvate. Essa dovrà essere lineare, senza sbandamenti o svirgolature rispettando la tolleranza max di +/- 1 cm.
L'eventuale cancellazione della segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita previa scarifica tramite apposita fresatrice nonché successiva coloritura con vernice di colore nero. scritte e disegni in quantità non inferiore a kg. 0,100 p/ml. per linee da 12, o kg.

- I.V.A. di legge al 22% esclusa; - L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere.
- La presente non vincola l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura o, comunque, di non procedere senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei partecipanti.

Letto, accettato e sottoscritto lì, ……..

……..
Timbro e firma del legale rappresentante
Firma apposta in formato digitale alla presente atto

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO
Loro Ciuffenna (Arezzo)

Il R.U.P.
Geom. Andrea SORDI